

Unser Preisvorschlag!!!

Naturpool mit integriertem Filter und Holzdeck für 27.950€

Die Daten:

Schwimmbereich	ca. 3x5,5m
Wassertiefe	ca. 1,70m
Holzdeck	ca. 12m ²
Filtersystem	Pool for Nature

Die weiteren enthaltenen Leistungen:

Leistung	Beschreibung
Baustellen Einrichtung Planung Analyse Schwimmzone	<ul style="list-style-type: none"> - An- und Abfahrt bis 30min. um den Firmensitz - Gesamtfläche der Anlage einmessen und abstecken. - Wasseranalyse - Erstellen der Beckenwände aus Schalungssteinen incl. Bewehrung und Betonfüllung. - Innenwände Spachteln - Bodenplatte herstellen - Teichfolie PfN liefern und verschweißen - Unterwassereinbauten liefern und installieren
Filterzone	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen der Filterwände aus Schalungssteinen incl. Bewehrung und Betonfüllung. - Bodenplatte herstellen - Teichfolie PfN liefern und verschweißen - Foliendurchführung liefern und einbauen
Technik	<ul style="list-style-type: none"> - Pool for Nature Biofilter liefern und einbauen - Spaltskimmer einschließlich energiesparender Niedervoltpumpen liefern und einbauen
Qualitätssicherung	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherungsmaßnahme nach Pool for Nature vorgaben.
Leiter Teichrand	<ul style="list-style-type: none"> - Edelstahlleiter liefern und montieren - Teichrandabdeckung aus Granit geflammt ca. Stärke 3 cm, ca. Breite 30 cm liefern und fachgerecht verlegen. - Teichrandabdeckung Unterwasser liefern und fachgerecht verlegen
Holzbau	<ul style="list-style-type: none"> - Holzterrasse liefern und mit Verlegesystem Clip-JuAne einbauen einschl. einer Klappe

Hinweise!!!

Nicht enthalten sind die Erdarbeiten und Elektroarbeiten die zum Anschluss der Unterwasserscheinwerfer sowie die sonstigen zum Elektrobedarf gehörenden Arbeiten benötigt werden.

Alle Angaben sind ca. Angaben und können je nach Gegebenheit abweichen.

Der Preis von brutto 27.950€ ist nur eine Kostenschätzung. Ändern sich Maße oder Mengen muss der Preis neu ermittelt werden.